

СМЕТА

работы по ремонту трубопроводов по адресу Шоссе энтузиастов 56 в стр 6 ЦТП-402/012

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена руб.	Сумма, руб.
Материалы					
1	Электроды сварочные 3мм	кг	15	500	7 500
2	Круг отрезной 230	шт.	20	120	2 400
3	Труба 530х10	м. пог.	1	10 500	10 500
4	Швелер 10	м. пог.	20	700	14 000
5	Заглушка эллиптическая 530х10	шт.	2	7 600	15 200
6	Переход 400х300	шт.	1	18 200	18 200
7	Переход 500х400	шт.	1	20 800	20 800
8	Транспортные расходы	ездка	1	3 000	3 000
	Итого материалы				91 600
	НДС				18 320
	с НДС				109 920
Монтажные работы					
1	Демонтаж участка трубопровода 530	шт.	4	19 000	76 000
2	Демонтаж участка трубопровода 219 на высоте более 4 м	шт.	9	3 500	31 500
3	Покраска металлоконструкций в два слоя	м2	4	400	1 600
4	Монтаж металлоконструкций для опоры трубопровода	шт.	13	4 500	58 500
5	Монтаж заглушки эллиптической 530х10	шт.	2	22 000	44 000
6	Установка заглушки плоской Ду 500	шт.	2	22 000	44 000
7	Установка перехода Ду 500х400	шт.	1	17 000	17 000
8	Установка перехода Ду 300х400	шт.	1	19 000	19 000
9	Установка Трубы 530х10	шт.	2	23 000	46 000
	Итого по п 2				337 600
	НДС	20%			67 520
	с НДС				405 120
	Всего по смете				515 040
	Всего НДС				85 840

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
Уев А.А.



ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
Крайнов М.А.

